

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Kościele Klasztorным pw.  
Niepokalanego Poczęcia NMP ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica  
INWESTOR : Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej  
ADRES INWESTORA : ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica  
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.04.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Etap II – – obejmuje roboty: demontaż wszystkich elementów wieży: instalacji odgromowej, pokrycia z blachy, obróbek blacharskich, deskowania pełnego konstrukcji drewnianej więźby, dzwonu – sygnaturki, konstrukcji wsporczej dzwonu, kolumnady wieży, konstrukcji wsporczej pod kolumnadą; wykonanie warsztatowe kolumnady drewnianej podtrzymującej wieżę, wykonanie konstrukcji dachowych wieży, wykonanie szkieletu konstrukcji stalowej wraz z pierścieniami montażowymi do wypełnienia konstrukcją drewnianą, krycie wieży blachą miedzianą – roboty warsztatowe, wykonanie obróbek blacharskich - roboty warsztatowe, wykonanie konstrukcji wieży górnej – roboty warsztatowe, wykonanie konstrukcji wsporczych dla dachu istniejącego wraz z wzmocnieniem istniejącej pości dachu – roboty warsztatowe z montażem;  
Wykonanie prac zabezpieczających

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP II - demontaże, zasilanie, prace zabezpieczające</b>			
<b>1.1</b>		<b>prace demontażowe sygnaturki</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego i obróbkę z blachy nie nadającej się do użyt- ku 93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93,0000	93,0000
2 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 37,5+11,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,7000	48,7000
3 d.1.1	KNR 4-04 0403-04 analiza indy- widualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,0000	11,0000
4 d.1.1	wycena indy- widualna	Demontaż instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
5 d.1.1	wycena indy- widualna	Demontaż dzwonu wraz z zabezpieczeniem na czas prac 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
6 d.1.1	KNR 4-04 0803-05 analogia	Rozebranie konstrukcji wsporczej dzwonu wraz z transportem złomu na po- ziom terenie 150	kg kg	150,0000	150,0000
7 d.1.1	KNR 4-04 0803-05 analogia	Rozebranie konstrukcji kolumnady słupów oraz podstawy nośnej 450	kg kg	450,0000	450,0000
8 d.1.1	KNNR 2 0401-02 z.o. 2.8. analogia	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej - wykonanie nowej konstrukcji podstawy wieży 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,0000	9,0000
9 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów z rozbiórki wraz z transportem 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,0000	15,0000
10 d.1.1	analiza indy- widualna	Wynajem dźwigu wraz z operatorem 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
11 d.1.1	analiza indy- widualna	Wynajem podnośników wraz z operatorem 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
<b>1.2</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
12 d.1.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Dodatkowe zabezpieczenie drzwi wejściowych na czas demontażu i montażu wieży sygnaturki 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
13 d.1.2	KNR 2-02 0401-01 analogia	Wykonanie dodatkowych elementów zadaszających oraz elementów ograni- czenia ruchu w obszarze drogi oraz parkingu wokół kamplicy 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0507-01 analogia	Wykonanie na dachu zabezpieczeń pokrycia z blachy wokół wieży demonto- wanej wraz z zabezpieczeniem dachu po pracach demontażowych 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000
15 d.1.2	TZKNBK V - 002 analogia	Wykonanie rusztowania wraz z zabezpieczeniami na czas wykonania robót de- montażowych i montażowych 1	kpl. kpl.	1,0000	1,0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.1.2 0401-01 analogia	Wykonanie drabin i poręczy roboczych na dachu	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
<b>2</b>		<b>ETAP II - wykonanie warsztatowe</b>			
17	KNNR 2 d.2 0401-02 z.o. 2.8. analogia	Wykonanie kolumnady drewnianej podtrzymującej wieżę - wykonanie warszta- towe	m <sup>3</sup>		
		2,5	m <sup>3</sup>	2,5000	
				RAZEM	2,5000
18	KNR 19-01 d.2 0413-03 analogia	Prostowanie więźby dachowej wieżowej - modernizacja istniejącej więźby da- chowej - wykonanie warsztatowe	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,5000	
				RAZEM	59,5000
19	KNNR 2 d.2 0401-02 z.o. 2.8. analogia	Wykonanie konstrukcji drewnianych sygnaturki i dachu istniejącego	m <sup>3</sup>		
		10,5	m <sup>3</sup>	10,5000	
				RAZEM	10,5000
20	KNR 2-05 d.2 0101-05 analogia	Wykonanie szkieletu konstrukcji stalowej wraz z pierścieniami montażowymi do wypełnienia konstrukcją drewnianą	t		
		0,995	t	0,9950	
				RAZEM	0,9950
21	KNR-W 2-05 d.2 0101-04 analiza indy- widualna	Wykonanie konstrukcji wsporczej dzwonu - wykonanie warsztatowe	t		
		0,55	t	0,5500	
				RAZEM	0,5500
22	KNR 19-01 d.2 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe - wykonanie warsztatowe	m <sup>2</sup>		
		37,50	m <sup>2</sup>	37,5000	
				RAZEM	37,5000
23	KNR 19-01 d.2 0581-01 analogia	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe - obróbki blacharskie - wykonanie warsztatowe	m <sup>2</sup>		
		55,5	m <sup>2</sup>	55,5000	
				RAZEM	55,5000
24	KNNR 2 d.2 0401-02 z.o. 2.8. analogia	Wykonanie konstrukcji wieży górnej - wykonanie warsztatowe	m <sup>3</sup>		
		2,25	m <sup>3</sup>	2,2500	
				RAZEM	2,2500
25	d.2 wycena indy- widualna	Wykonanie konstrukcji wsporczych dla dachu istniejącego wraz z wzmocnie- niem istniejącej połaci dachowej - przygotowanie warsztatowe z montażem	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,0000	
				RAZEM	120,0000